


ELŐLAP

(Előterjesztések beadásakor kötelező az adott formanyomtatvány kitöltése hivatkozással  
Göd Város Önkormányzata 33/2014. (XII. 1.) számú rendeletében foglaltakra.)

Előterjesztés címe:	Javaslat a Gödi Szivárvány Bölcsőde újjáépülő kerítésének kiviteli megoldásaira	
Az előterjesztés tartalma:	Kiviteli módok ismertetése költségbeccsléssel	
Ülés fajtája*:	nyílt	
Előterjesztő neve:	Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető	
Az előterjesztést készítette:	Ujlaki Anikó osztályvezető	
	Csontó Judit beruházási üi.	
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:	-	
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2020. 09. 23.	
Sürgősség indoka:	-	
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása mind elektronikus formában (word-formátumban), mind papíralapon kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság <input type="checkbox"/>	
	Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/>	
	Képviselő-testület <input checked="" type="checkbox"/>	
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: X	IGEN: <input type="checkbox"/> Előzmény mellékletként csatolva: <input type="checkbox"/>
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: X Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Dologi kiadások Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: <i>Kovács Krisztina</i>
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: X	IGEN: Véleményező jogász:

<b>Tanácsnoki vélemény:</b>	<i>Városüzemeltetési tanácsnok</i>	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	<i>Sport és vízügyi tanácsnok</i>	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	<i>Környezetvédelmi és városfejlesztési tanácsnok</i>	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	<i>Kulturális tanácsnok</i>	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
<b>Egyértelmű határozati vagy rendeleti javaslat:</b>	VAN: X	NINCS: <input type="checkbox"/>
<b>A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:</b>	polgármester	
<b>A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):</b>	2020. október 15.	
<b>A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:</b>		
<b>Jegyzői ellenjegyzés:</b>	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/>	
	Megjegyzés: .....	..... jegyző
	Képviselő-testületi tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/>	 ..... jegyző

\* nyílt vagy zárt

\*\* jegyzőkönyvvezető tölti ki

Göd Város Önkormányzata

**ELŐTERJESZTÉS**

**Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének,  
valamint Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának  
2020. szeptember havi ülésére**

**Tárgy: Javaslat a Gödi Szivárvány Bölcsőde újjáépülő kerítésének kiviteli megoldásaira**

**Tisztelt Képviselő-testület!  
Tisztelt Bizottság!**

A Gödi Szivárvány Bölcsődében (2131 Göd, Komlókert u. 19-21.) a munkavédelmi tanácsadó tűz- és munkavédelmi ellenőrzés során jegyzőkönyvben rögzítette, hogy az intézmény kerítése balesetveszélyessé vált, instabil, könnyen mozgatható. A fenyő oszlopok, tartóváz és lécezés elkorhad, ezért az Önkormányzatnak a kerítés cseréjét el kell végeznie.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztés 1. számú mellékletét alapul véve, az abban felsorolt kialakítási lehetőségek közül szíveskedjen választani és annak megfelelően határozatot hozni.

**Határozati javaslat**

**.../2020. (IX....) Ök. határozat**

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Göd Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2131 Göd, Komlókert u. 19-21. szám alatti Gödi Szivárvány Bölcsőde újjáépülő kerítése a(z) „.....” verziónak megfelelő ..... típusként kerüljön kivitelezésre. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Gödi Szivárvány Bölcsőde kerítésének újjáépítésére vonatkozó beszerzési eljárást folytassa le.

Felelős: polgármester  
Hivatali felelős: jegyző  
Határidő: 2020. október 15.

**Göd, 2020. szeptember 10.**

**Tisztelettel:**

**Ujlaki Anikó**  
Beruházási és városüzemeltetési  
osztályvezető

## A GÖDI SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE KERÍTÉSCSERÉJE

A Gödi Szivárvány Bölcsődében (2131 Göd, Komlókert u. 19-21.) 2019. október 15-én tartott a tűz- és munkavédelmi ellenőrzés során a munkavédelmi tanácsadó jegyzőkönyvben rögzítette, hogy az intézmény kerítése balesetveszélyessé vált, instabil, könnyen mozgatható. A fenyő oszlopok, tartóváz és lécezés elkorhadt, ezért az Önkormányzat a kerítés cseréjét kezdeményezte.

Az EMMI által kibocsátott A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályairól szóló módszertani levél a bölcsődék kerítéskialakítását is szabályozza az alábbiak szerint:

„A bölcsőde kertjét függőleges pálcaosztású áttört kerítéssel kell körülvenni. A kapukra a gyermekek számára elérhetetlen magasságban kell a zárást biztosító reteszt felszerelni. Kialakításának követelményei:

- anyagai idomacél pálcák, függőlegesen elhelyezett falécek,
- magassága min. 1,80 m, max. 2,20 m,
- a függőleges pálcaosztások közötti távolság max. 7 cm,
- a beton lábazat magassága 40-60 cm.”

A településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet szerint

„A homlokvonali kerítések nem lehetnek tömör kerítések (...). Az áttörttség legalább 50%-os legyen, a kerítés tömör szakasza az utcafront 50%-áig terjedhet ki.”

A kerítés tartóoszlopait és vázát mindenképpen zártszelvényből javasolt a tartóssága miatt.

**A fentiek figyelembevételével az alábbi lehetőségek ajánlottak:**

### **„A” verzió: Fa (keményfa – akác, tölgy, esetleg impregnált fenyő) típusú**

- A meglévővel közel azonos megjelenés, zártszelvény vázra szerelt léckerítés
- természetes megjelenés, esztétikus
- élettartama függ a karbantartástól – maximum 2 évente szükséges az újrafestése, kezelése, emiatt kevésbé javasolt. A 250 méternyi kerítés karbantartó festése kívül-belül nagyon sok munka, valószínűleg elmarad (mint eddig is), a kerítés hamar tönkremegy.
- Ára körülbelül festéssel, vázzal: **kb. 12 millió Ft**

### **„B” verzió: Alumínium kerítés:**



- Tartós (10 év garancia)
- Nem igényel karbantartást
- Bármilyen RAL színben porszórással festik.
- Ára: **kb. 18 millió Ft.**
- (A képen zsalukó oszlopok közé került a kerítéstábla, ez a kialakítás költséges, javasolt a zártszelvény oszlopokra szerelés.)



1. ábra Meglévő kerítés

**„C” verzió: Acél zártszelvény vagy pálcá rudazott kerítés – egyenes lezárással**



- Előnyök, mint az alumíniumnál.
- Ára: kb. 9 millió Ft

**„D” Acél zártszelvény vagy pálcá rudazott kerítés – íves lezárással – ára kb. 15 millió Ft**



**A fenti becsült árak a kerítés betonlábazatának felújítását nem tartalmazzák.**

**A kivitelezési feladat leírása:**

1. 4 db kapucsengő és egyéb szerelvények, gyerekszárak leszerelése
2. 12 m hosszú, fakerítéshez rögzített gázcső kiváltása önálló, a lábazathoz rögzített tartószerkezetre
3. Meglévő fakerítés bontása (oszlopok és tartóik, tartóváz, lécek) – 256 m
4. Sövény, növényirtás a szükséges mértékben (kb. 20 m)
5. A meglévő vakolt zsalukő lábazat javítása

A lábazat hossza összesen: 248 m, magassága változó: kb. 30-80 cm

A lábazat helyenként (kb. 10%-ban) megrongálódott sérült, főként fagyás következtében; helyenként dilatált, illetve az illesztések mentén repedt.

- Szükség szerint a meglévő habarcs, utólagos tömítés eltávolítása
- Teljes felület megtisztítása (mohától, sártól, egyéb szennyeződéstől)
- Mapegrout 430 betonjavító habarccsal előírányzat: 10% = 30 m<sup>2</sup>

6. Kerítésoszlopok, váz és kerítéselemek elhelyezése, kapuk lécezése
  - teljes hossz: 245 m;
  - magasság: lábazat magasságától függően 120-150 cm. Teljes magasság: 180-220 cm.
7. Belső, lábazat nélküli kerítés és kapu újjáépítése a választott megoldással 12,5 m hosszú, 0,8 m magas
8. Meglévő szerelvények és kapucsengők visszaszerelése