


A-A metszet



1 LINDAB LTP 20 acél trapéz lemez  
LINDAB Z 150 acél könnyű gerenda  
5 cm légrés  
10 cm üvegapot hőszig.  
üvegszővettel erősített műanyag fólia

2 9+2 mm pont elasztikus műa. sportpadló (Sportbau)  
6 cm aljzatbeton  
PE fólia  
5 cm lépésálló üveggyapot hőszig.  
2 rtg talagnedvesség elleni szigetelés  
15 cm vasalt aljzatbeton  
20 cm kavics ágy